

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
0322005	
то ОКПО	
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) -
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Комфорт"
Стройка - Текущий ремонт многоквартирного дома в г. Заводоуковке
Объект - г. Заводоуковск, ул. Декабристов, 24

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	15.12.2015	01.01.2015	31.12.2015

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2015 г.

Смета №, Текущий ремонт многоквартирного дома по ул. Декабристов № 24
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 21550 руб.
строительных работ _____ 21351 руб.
монтажных работ _____ 304 руб.
Средства на оплату труда _____ 492 руб.
Сметная трудоемкость _____ 47,64 чел. час

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе		В том числе		В том числе		В том числе				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Общестроительные работы															
1	ТЕР11-01-027-05	Демонтаж покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных Полы: НР (23 руб.): 123%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ СП (12 руб.): 75%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,0733	387,27	343,17	44,1	14,93	28	25	3	1	35,93 2,63	1,27 0,09

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных Полы: НР (78 руб.): 123%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (40 руб.): 75%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0733	11102,83	1143,9	147,01	49,75	814	84	11	4	119,78 8,78	4,22 0,31
3	ТЕР15-04-026-03	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов Отделочные работы: НР (67 руб.): 105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (30 руб.): 55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	2118,95	813,12	14,07	0,25	233	89	2		77,44 8,52	0,02
4	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (155 руб.): 100%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (92 руб.): 70%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1 м3 изоляция	2	165,89	107,28	58,61		332	215	117		10,58 21,16	
6	ТЕР09-04-012-02	Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям Строительные металлические конструкции: НР (3 руб.): 90%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 85%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	4,4	3,61	0,79		4	4			0,33 0,33	
7	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Строительные металлические конструкции: НР (8 руб.): 90%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (6 руб.): 85%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	1 шт.	1	15,28	12,02	2,66		15	12	3		1,11 1,11	
8	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (6 руб.): 85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (4 руб.): 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт.	0,01	936,47	935,55	0,92	0,38	9	9			89,1 0,89	0,03
9	ТСЦ-509-1375	Светильник НСП 03х60-027 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	шт.	1	13,77				14					
10	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт.	0,01	238,83	238,83			2	2			24,1 0,24	
11	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	шт.	1	6,63				7					
12	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (2 руб.): 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,01	253,4	169,25	28,88	0,13	3	2			16,29 0,16	0,01
13	ТСЦ-509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16х16 мм Электромонтажные работы на других объектах	м	1	1,18				1					
14	ТЕРм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 Электромонтажные работы на других объектах: НР 95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,01	75,66	17,25	2,3	0,15	1				1,68 0,02	0,01

15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (41 руб.): 128%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ СП (23 руб.): 83%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ	100 м трубопровода	0,02	3386,53	2060,3	1253,99	195,66	68	41	25	4	190,24	13,42	
ТСЦ-507-3354	Труба из полипропилена: PN 20/20 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	м	2	11,16				22					3,8	
ТСЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт.	4	4,98				20						
прайс-лист	Поверка теплосчетчика Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР 128%*(0.9*0.85) * 0.94 от ФОТ СП 83%*(0.85*0.8) * 0.9 от ФОТ	1 шт	1	1541,1				1541						
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
									21550	483	161	9	47,64	0,67

Согласовано Д.Е. КВ 201

Сметная прибыль 114